

LEGENDA MATERIÁLOV:

- OBVODOVÉ MURIVO HR. 400 MM, MUROVANÁ STENA Z TEHÁL NA MALTU MVC HR. 400 MM
- PRIEČKA HR. 150 MM MUROVANÁ STENA Z TEHÁL NA MALTU MVC HR. 150 MM
- ŽELEZOBETÓN – C16/20, VÝSTUŽ B 500B
- PODKLADOVÝ BETÓN C 16/20 S OCEĽOVOU SIETOVINOU ø 4mm 150X150mm (pod podlahou)
- ANORGANICKÝ ZHUTNENÝ NÁSYP ZÁKLADOV – (DRVENÉ ALT. RIEČNE KAMENIVO) FRAKCIA 0–64, MIERA ZHUTNENIA LD=0,65

POZNÁMKA:

Ⓑ – Murované komínové teleso – mimo prevádzky – odstránenie

Ⓛ – Rímsa pôvodná, bez zmeny

– Rekonštrukciou strechy sa vymenia prvky pôvodného dreveného krovu, pôvodnej krytiny, pôvodných oplechovaní, dažďové žlaby a zvody
– Projekt existujúcu stavbu dispozične nerieši, ostáva bez zmeny, aj všetky vstupy, otvory, a.i..

- POVODNÝ TERÉN
- HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI

STAVBA

REKONŠTRUKCIA STRECHY

parcela č. :	111/25
miesto :	Hrubý Šúr súp.č. 209
katastrálne územie :	Hrubý Šúr
VÚC :	BRATISLAVSKÝ

INVESTOR

Obec Hrubý Šúr

adresa :	Hrubý Šúr súp.č. 205
	903 01 Senec
telefón, fax :	

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

G. P. :	Ing. Gabriela Hajdú
office :	HUBICE 33
telefón, fax :	0904 251 785
autor :	Ing. Gabriela Hajdú
zodpovedný projektant :	Ing. Gabriela Hajdú
vypracoval :	Ing. Gabriela Hajdú

SPRACOVATEĽ ČASTI

ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÉ RIEŠENIE

office :	HUBICE 33
telefón, fax :	0904 251 785
zodpovedný projektant :	Ing. Gabriela Hajdú
vypracoval :	Ing. Gabriela Hajdú

DOKUMENTÁCIA

dátum :	10/2019
stupeň :	Stavebné povolenie
formát :	2 x A4
mierka :	1 : 100
objekt :	SO.01

obsah :

REZ
A–Á

číslo výkresu :

A–04

±0.000= PVB+0,350 m

sada :